



**POR PUGLIA 2014-2020**

Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”  
 Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”



**BANDO PUBBLICO**

**BENI ECCLESIASTICI**

*Per la valorizzazione, la fruizione e il restauro  
 dei beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici*

**INTERVENTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE  
 DELLA BIBLIOTECA PARROCCHIALE “SAN TOMMASO D’AQUINO”,  
 CON L’ALLESTIMENTO DI DOTAZIONI INNOVATIVE PER IL  
 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA CULTURALE,  
 DI PROPRIETA’ DELLA PARROCCHIA “CRISTO RE” - SITA IN VIA CAMPANIA A CERIGNOLA (FG)**

**Dicembre 2020**

**Progetto  
 Definitivo/Esecutivo**

**EL 07a**

**Costi della sicurezza : Elenco Prezzi (OG2 e OG11)**

**Il Committente:** Parrocchia di Cristo Re -Cerignola  
 Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano

**Il Parroco e RUP**  
 sac. Fabio Dalessandro

**Il Supporto tecnico al RUP**  
 arch. Antonio Spezzacatena

**Visto:**  
 S.E. il Vescovo mons. Luigi Renna

**Il Progettista:**

arch. Rosa Totaro  
 corso Aldo Moro n° 57 - Cerignola (FG)  
 tel e fax 0885/416464

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1.1.b	Strumenti per la misurazione della temperatura corporea (termoscanner).* <b>euro (cento/00)</b>	cadauno	100,00
Nr. 2 1.3.c	Fornitura e affissione di informative agli ingressi e presso i locali. <b>euro (venti/00)</b>	cadauno	20,00
Nr. 3 1.3.d	Cartelli di cantiere CNCPT. <b>euro (cinquanta/00)</b>	cadauno	50,00
Nr. 4 2.1.b	Predisporre documento da inviare a tutti i fornitori, con le procedure di ingresso, transito e uscita. <b>euro (cento/00)</b>	cadauno	100,00
Nr. 5 2.1.c	Predisporre documento con lenote comportamentali da inviare via mail a tutti i fornitori. <b>euro (cento/00)</b>	cadauno	100,00
Nr. 6 3.1	a)Pulizia e sanificazione* blocco bagni/spogliatoio Impresaaffidataria. b)Pulizia e sanificazione blocco bagni/spogliatoio subappaltatori. c)Puliziae sanificazioneufficiCommittente. d)Puliziae sanificazione referetorio. e)Sanificazione e igienizzazione sollevatori e muletti. f)Sanificazione e igienizzazione Autovetture di servizio (proprietà e noleggio). g)Sanificazione e igienizzazione Furgoni trasporto persone. i) Pulizia e sanificazione bagnichimici. <b>euro (trenta/00)</b>	giorni	30,00
Nr. 7 3.4	Pulizia e sanificazione straordinaria di locali, alloggiamenti e mezzi. <b>euro (cinquanta/00)</b>	a corpo	50,00
Nr. 8 5.1.a	Fornire mascherine ffp2 e ffp3. (1 maschere/gg) <b>euro (cinque/00)</b>	cadauno	5,00
Nr. 9 5.1.a.1	Fornire mascherine tipo chirurgico. <b>euro (zero/50)</b>	cadauno	0,50
Nr. 10 5.1.c	Fornire guanti monouso in nitrile. <b>euro (due/60)</b>	cadauno	2,60
Nr. 11 9.4	Effettuare RC con MC, Datore lavoro, RLS, DTC e CSE per applicazione misure COVID-19. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	a corpo	150,00
Nr. 12 S.003.012.a	Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione <b>euro (dodici/50)</b>	mq	12,50
Nr. 13 S.003.012.b	idem c.s. ...incastellatura per ogni mese o frazione dopo il 6° <b>euro (due/28)</b>	mq	2,28
Nr. 14 S.003.014.a	Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di tubolari in acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. per i primi 6 mesi o frazione <b>euro (quindici/00)</b>	mq	15,00
Nr. 15 S.003.014.b	idem c.s. ...manutenzione. per ogni mese o frazione dopo il 6° <b>euro (uno/55)</b>	mq	1,55
Nr. 16 S.003.018.b	Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o di armature di sostegno, con teli di polietilene, juta e simili, in opera compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio i risvolti, gli sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Schermatura con teli di juta <b>euro (cinque/80)</b>	mq	5,80
Nr. 17 S.003.021.a	Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con lamiera ondulata da 3/10 mm <b>euro (venticinque/00)</b>	mq	25,00
Nr. 18 S.003.022.d	Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l'impianto di illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale e certificazione e collaudo, per tutta la durata del cantiere <b>euro (centocinquanta/00)</b>	mese	150,00

